Pytania do Zamawiającego po przeprowadzonej wizji lokalnej

Pytanie nr 1 - Przeszklenie lady

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zastosowania przeszklenia na przejezdnym elemencie lady, zgodnie z ustaleniami omawianymi podczas wizji lokalnej?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza rezygnację z zastosowania przeszklenia na mobilnym stanowisku roboczym. Rozwiązanie to zostało uzgodnione z pielęgniarką oddziałową i odpowiada potrzebom użytkowym Oddziału.

Pytanie nr 2 - Zmiana konfiguracji prawej części zabudowy

Czy zgodnie z ustaleniami omawianymi podczas wizji lokalnej Zamawiający potwierdza rezygnację z szafy o szerokości 600 mm, zlokalizowanej w prawej części projektowanej zabudowy, na rzecz wydłużenia zabudowy z blatem roboczym oraz szafkami górnymi i dolnymi z pierwotnie przewidzianych 2400 mm do 3000 mm?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza rezygnację z szafy o szerokości 600 mm na rzecz wydłużenia zabudowy obejmującej blat roboczy oraz szafki górne i dolne z 2400 mm do 3000 mm. Zmiana pozwoli na zwiększenie powierzchni roboczej i bardziej funkcjonalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Pytanie nr 3 - Wyposażenie szaf przesuwnych

Czy zgodnie z ustaleniami omawianymi podczas wizji lokalnej Zamawiający potwierdza, że szafy przesuwne należy wyposażyć w kosze wykonane z tworzywa ABS, osadzone na systemowych prowadnicach metalowych, zamontowanych na metalowych rastrach? Zastosowany system powinien umożliwiać swobodną zmianę położenia oraz konfiguracji koszy i kuwet, w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika, bez konieczności ingerencji w konstrukcję szafy.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający potwierdza zastosowanie koszy wykonanych z tworzywa ABS, montowanych na systemowych prowadnicach metalowych. Prowadnice powinny umożliwiać regulację wysokości montażu na całej wysokości szafy, zapewniając możliwość swobodnej zmiany położenia i konfiguracji koszy, w zależności od bieżących potrzeb użytkowników.

Pytanie nr 4 - Liczba i rodzaj koszy w szafach przesuwnych

Czy Zamawiający potwierdza, że każdy segment szafy przesuwnej o szerokości 600 mm powinien zostać wyposażony w jeden z poniższych wariantów:
a) Maksymalnie 8 koszy wykonanych z tworzywa ABS, zamontowanych na systemowych prowadnicach.
b) Maksymalnie 5 koszy wykonanych z tworzywa ABS, uzupełnionych o pionowe kosze metalowe przeznaczone do przechowywania cewników oraz innego asortymentu medycznego wymagającego pionowego ułożenia.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wybiera wariant a), tj. wyposażenie każdego segmentu szafy przesuwnej o szerokości 600 mm w maksymalnie 8 koszy wykonanych z tworzywa ABS, zamontowanych na systemowych prowadnicach metalowych.

Pytanie nr 5 - Konfiguracja szafek stojących pod blatem roboczym

Czy zgodnie z ustaleniami omawianymi podczas wizji lokalnej Zamawiający potwierdza rezygnację z szuflad w szafkach stojących pod blatem roboczym na rzecz szafek wyposażonych w drzwi oraz wewnętrzny system koszy wykonanych z tworzywa sztucznego, osadzonych na systemowych panelach jezdnych wykonanych z tworzywa?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający potwierdza rezygnację z szuflad na rzecz szafek wyposażonych w drzwi oraz wewnętrzny system koszy wykonanych z tworzywa sztucznego. System prowadnic powinien umożliwiać regulację wysokości położenia koszy, tak aby możliwe było zastosowanie koszy o różnych wysokościach, a także dodatkowych przegródek i organizerów umożliwiających funkcjonalny podział przestrzeni wewnętrznej.

Pytanie nr 6 - Wyposażenie szafek stojących i wiszących

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach projektowanej zabudowy meblowej należy przewidzieć następujące wyposażenie:
a) Szafki stojące z drzwiami - maksymalnie 5 koszy tworzywowych w każdej szafce.
b) Szafki wiszące - maksymalnie 5 koszy tworzywowych w każdej szafce.
Prosimy o potwierdzenie wskazanych ilości w celu prawidłowego określenia zakresu wyposażenia wewnętrznego oraz przygotowania kalkulacji cenowej.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający potwierdza wskazane rozwiązanie. Szafki stojące z drzwiami oraz szafki wiszące należy wyposażyć w 5 koszy wykonanych z tworzywa sztucznego w każdej szafce. Prowadnice powinny umożliwiać regulację wysokości montażu na całej wysokości szafy, zapewniając możliwość swobodnej zmiany położenia i konfiguracji koszy, w zależności od bieżących potrzeb użytkowników.

Pytanie nr 7 - Oświetlenie LED zabudowy meblowej

Czy zgodnie z ustaleniami omawianymi podczas wizji lokalnej Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie oświetlenia stanowisk roboczych w postaci taśmy LED zamontowanej pod szafkami wiszącymi?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o potwierdzenie, że oświetlenie należy wykonać z zastosowaniem taśmy LED umieszczonej w profilu metalowym, wpuszczonym w wyfrezowany dolny wieniec szafek wiszących, zapewniającym estetyczne i zintegrowane z zabudową wykończenie.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie oświetlenia stanowisk roboczych w postaci taśmy LED zamontowanej pod szafkami wiszącymi. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania polegającego na umieszczeniu taśmy LED w profilu metalowym, wpuszczonym w wyfrezowany dolny wieniec szafek wiszących, zapewniającym estetyczne i zintegrowane z zabudową wykończenie. Koszt wykonania i montażu oświetlenia należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie nr 8 - Ostateczna konfiguracja zabudowy przyściennej

W związku z rozwiązaniami omawianymi podczas wizji lokalnej prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie ostatecznego układu zabudowy przyściennej, który należy przyjąć do przygotowania oferty. Prosimy o potwierdzenie, czy obowiązujący pozostaje pierwotny projekt, czy też Zamawiający przewiduje jego modyfikację zgodnie z jednym z poniższych wariantów:
Wariant A - układ pierwotny:

- Zabudowa z blatem roboczym - 1300 mm.
- Szafa wolnostojąca - 600 mm.
- Zabudowa szafami - 3600 mm.
- Zabudowa z blatem roboczym - 2400 mm.

Wariant B - zmiana długości zabudowy szafami i blatem roboczym:

- Zabudowa z blatem roboczym - 1300 mm.
- Szafa wolnostojąca - 600 mm.
- Zabudowa szafami - 3000 mm.
- Zabudowa z blatem roboczym - 3000 mm.

Wariant C - rezygnacja z szafy wolnostojącej:

- Zabudowa z blatem roboczym - 1300 mm.
- Zabudowa szafami - 3600 mm.
- Zabudowa z blatem roboczym - 3000 mm.

Wariant D - wydłużenie pierwszej zabudowy z blatem roboczym:

- Zabudowa z blatem roboczym - 1900 mm.
- Zabudowa szafami - 3000 mm.
- Zabudowa z blatem roboczym - 3000 mm.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający potwierdza wybór wariantu C jako ostatecznej konfiguracji zabudowy przyściennej, którą należy przyjąć do przygotowania oferty. Zabudowa powinna obejmować następujące elementy:

- zabudowę z blatem roboczym o długości 1300 mm,
- zabudowę szafami o długości 3600 mm,
- zabudowę z blatem roboczym o długości 3000 mm.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza rezygnację z szafy wolnostojącej o szerokości 600 mm. Powyższy układ stanowi ostateczną konfigurację zabudowy i powinien zostać uwzględniony przez Wykonawców przy kalkulacji ceny ofertowej.

Pytanie nr 9 – Negocjacje warunków umowy

„Proszę o informacje czy warunki umowy mogą być negocjowane, szczególnie chodzi o

warunki płatności.”

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że warunki płatności nie podlegają negocjacjom. Wymagany jest odroczony termin płatności wynoszący 60 dni, liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Pytanie nr 10 - Wizja lokalna i pytania. W zapytaniu ofertowym oraz w Załączniku nr 2 nie uzupełniono daty i godziny wizji lokalnej ani terminów zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Prosimy o ich podanie.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że terminy wizji lokalnej, zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi zostały przekazane Wykonawcom w wiadomości e-mail z dnia 09.11.2026 r., wraz z przesłaniem zaktualizowanego zapytania ofertowego i dokumentacji postępowania.

Obowiązujące terminy:

wizja lokalna: 10.11.2026 r. oraz 12.11.2026 r., godz. 11:00; termin zadawania pytań: do 13.11.2026 r. do godz. 11:00; termin udzielania odpowiedzi: do 13.11.2026 r. do godz. 15:00; termin składania ofert: do 16.11.2026 r. do godz. 11:00.

Pytanie nr 11 Wykaz elementów zabudowy. Tabela w pkt 1 Załącznika nr 2 jest pusta. Czy Zamawiający uzupełni ją przed terminem składania ofert? Czy podstawą wyceny są wizualizacje i projekt poglądowy z Załącznika nr 2, z tolerancją wymiarów ±5%?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że tabelę zamieszczoną w pkt 1 Załącznika nr 2 zobowiązany jest uzupełnić Wykonawca, poprzez wskazanie oferowanych elementów zabudowy meblowej, ich ilości, parametrów oraz wymiarów, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania.

Wykonawca zobowiązany jest również do dołączenia do oferty projektu wizualnego proponowanej zabudowy meblowej, uwzględniającego jej układ, rozmieszczenie poszczególnych elementów oraz wyposażenie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i ostateczną konfiguracją zabudowy.

Podstawę do przygotowania oferty stanowią zapytanie ofertowe, Załącznik nr 2 wraz z wizualizacjami i projektem poglądowym oraz wyjaśnienia udzielone w toku postępowania. Wymiary przedstawione w dokumentacji mają charakter orientacyjny, a dopuszczalne odstępstwa wynoszą ±5%, zgodnie z pkt 2 lit. h Załącznika nr 2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ostateczna konfiguracja zabudowy przyściennej została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 8. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zatwierdzony wariant C przy uzupełnianiu tabeli, opracowywaniu projektu wizualnego oraz kalkulacji ceny ofertowej.

Pytanie nr 12 Zlewozmywaki, umywalki, baterie i osłony. Prosimy o podanie liczby i wymaganych parametrów tych elementów: rodzaju i wymiarów zlewozmywaków i umywalek, rodzaju baterii oraz liczby, wymiarów i grubości osłon szklanych wraz ze sposobem ich mocowania.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, że zabudowa powinna obejmować jeden zlewozmywak medyczny wyposażony w baterię uruchamianą za pomocą łokcia oraz jedną umywalkę. Elementy te należy uwzględnić w cenie oferty. Szczegółowe rozwiązania dotyczące wymiarów, rodzaju oraz sposobu osadzenia zlewozmywaka i umywalki powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę w projekcie wizualnym i wykonawczym do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania, dostawy i montażu osłon szklanych przy stanowiskach roboczych, z wyłączeniem stanowiska mobilnego, na którym osłona szklana nie jest wymagana. Koszt osłon należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie nr 13 Kosze na przyrządy medyczne. Czy w cenie oferty należy uwzględnić same szyny lub systemy mocowania, czy również kosze? Jeżeli również kosze, prosimy o podanie ich liczby i wymiarów.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że w cenie oferty należy uwzględnić zarówno systemy mocowania, jak i kosze, montowane na systemowych prowadnicach metalowych. Prowadnice powinny umożliwiać regulację wysokości montażu koszy na całej wysokości szafy, tak aby możliwa była zmiana ich położenia i konfiguracji.

Pytanie nr 14 Akceptacja projektu wykonawczego. § 1 ust. 3 lit. c wzoru umowy przewiduje, że Wykonawca ma uzyskać akceptację Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyda akceptację lub zgłosi uwagi w tym terminie, a czas przekroczenia tego terminu przez Zamawiającego nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający potwierdza, że w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wykonawczego i wizualizacji dokona ich akceptacji lub przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi wymagające uwzględnienia. W przypadku przekroczenia tego terminu przez Zamawiającego Strony uzgodnią odpowiednią korektę harmonogramu realizacji, z uwzględnieniem wpływu opóźnienia na termin wykonania Przedmiotu umowy.

Pytanie nr 15 Przesunięcie terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie akceptacji projektu, nieudostępnienie pomieszczenia lub wstrzymanie prac na polecenie personelu Szpitala (§ 4 ust. 4 wzoru umowy) wydłuża termin z § 3 ust. 1 o czas trwania tych okoliczności i nie stanowi podstawy do naliczenia kar umownych. Prosimy także o rozważenie odpowiedniej zmiany § 3 ust. 3 wzoru umowy.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniego przesunięcia terminu realizacji w przypadku opóźnienia w akceptacji projektu. Kary umowne nie będą naliczane za opóźnienia wynikające z tej okoliczności.

Pytanie nr 16 Dostępność pomieszczenia. Od kiedy sala będzie dostępna do pomiarów i montażu oraz do kiedy Zamawiający zakończy demontaż istniejących mebli? W jakich dniach i godzinach możliwe będzie prowadzenie prac?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia prac montażowych z co najmniej 5-dniowym(5 dni roboczych) wyprzedzeniem, w celu umożliwienia Szpitalowi przeprowadzenia demontażu i usunięcia dotychczasowej zabudowy przed rozpoczęciem montażu nowej.

Udostępnienie pomieszczenia w celu wykonania pomiarów oraz realizacji prac będzie każdorazowo uzgadniane z personelem Oddziału. Terminy i godziny prowadzenia prac będą ustalane z uwzględnieniem bieżących potrzeb Oddziału oraz konieczności zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania.

Zamawiający przypomina, że prace będą prowadzone na terenie czynnego Oddziału Szpitalnego. Wykonawca, przystępując do realizacji zamówienia, zobowiązuje się do przestrzegania warunków organizacyjnych i zasad funkcjonowania Oddziału określonych w § 4 wzoru umowy. Wykonawca musi mieć świadomość, że w trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić nagłe sytuacje medyczne, w tym konieczność przeprowadzenia resuscytacji lub innych pilnych czynności ratunkowych. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego dostosowania się do poleceń personelu medycznego, w tym czasowego wstrzymania lub przesunięcia prowadzonych prac.

Pytanie nr 17 Odesłania we wzorze umowy. § 9 ust. 1 i 2 odnoszą się do wynagrodzenia z § 2 ust. 2, które określa § 2 ust. 1, a § 9 ust. 1 lit. b do § 4 ust. 7–8, podczas gdy usuwanie wad regulują § 4 ust. 13–14. § 4 ust. 12 wskazuje wzór protokołu jako Załącznik nr 2, a jest nim Załącznik nr 3. Prosimy o potwierdzenie i korektę tych zapisów.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający potwierdza zasadność uwag Wykonawcy. Wskazane nieprawidłowości w zakresie odesłań do poszczególnych postanowień umowy oraz numeracji załączników zostaną skorygowane.

W związku z powyższym:

w § 9 ust. 1 lit. a–d oraz ust. 2 odesłanie do § 2 ust. 2 zostanie zastąpione odesłaniem do § 2 ust. 1;

w § 9 ust. 1 lit. b odesłanie do § 4 ust. 7–8 zostanie zastąpione odesłaniem do § 4 ust. 13–14;

w § 4 ust. 12 numer Załącznika nr 2 zostanie zastąpiony numerem Załącznika nr 3.

Skorygowany wzór umowy zostanie udostępniony Wykonawcom.

Pytanie nr 18 Zlewozmywaki, umywalki, baterie i osłony. Prosimy o podanie liczby i wymaganych parametrów: rodzaju i wymiarów zlewozmywaków i umywalek, rodzaju baterii oraz liczby, wymiarów, grubości i sposobu mocowania osłon/szyb.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż jednego zlewozmywaka medycznego wyposażonego w baterię uruchamianą za pomocą łokcia oraz jednej umywalki. Oba elementy należy uwzględnić w cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania, dostawy i montażu osłon szklanych przy stanowiskach roboczych, z wyłączeniem stanowiska mobilnego, na którym osłona szklana nie jest wymagana. Koszt wykonania, dostawy i montażu osłon należy uwzględnić w cenie oferty.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wymiarów, rodzaju oraz sposobu osadzenia zlewozmywaka i umywalki, a także wymiarów, grubości i sposobu mocowania osłon szklanych, Wykonawca powinien przedstawić w projekcie wizualnym i wykonawczym do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 19 Podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie zlewozmywaków i umywalek do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonają służby techniczne Szpitala, a zakres Wykonawcy obejmuje przygotowanie zabudowy (wycięcia w blatach, otwory, osadzenie zlewozmywaków). Pytamy również w kontekście § 7 wzoru umowy (wykonanie bez udziału podwykonawców).

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający informuje, że podłączenie zlewozmywaka medycznego oraz umywalki do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej należy do obowiązków Wykonawcy i powinno zostać wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wykonanie niezbędnych otworów w blatach, osadzenie zlewozmywaka i umywalki oraz ich podłączenie do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca odpowiada za prawidłowe i kompletne wykonanie wskazanych prac.

Pytanie nr 20:

„Prosimy o jednoznaczne wskazanie wariantu, który należy uwzględnić w wycenie, bądź przedstawienie innej, ostatecznie zaakceptowanej konfiguracji zabudowy wraz z wymiarami poszczególnych elementów. Potwierdzenie powyższych informacji pozwoli na przygotowanie oferty zgodnej z rzeczywistymi potrzebami użytkownika oraz wyeliminuje ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a zakresem prac uzgodnionym podczas wizji lokalnej.

Doprecyzowanie powyższych parametrów technicznych, wymiarów oraz ostatecznej konfiguracji zabudowy meblowej pozwoli wszystkim Wykonawcom na jednoznaczne określenie zakresu zamówienia oraz prawidłowe i rzetelne skalkulowanie ceny ofertowej. Jednocześnie wyeliminuje ewentualne rozbieżności interpretacyjne dotyczące wymaganego wyposażenia i sposobu wykonania zabudowy, zapewniając przygotowanie ofert w oparciu o jednakowe założenia techniczne i funkcjonalne.

Z uwagi na liczbę pytań wymagających wyjaśnienia oraz konieczność uwzględnienia odpowiedzi Zamawiającego przy opracowywaniu ostatecznej konfiguracji zabudowy meblowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.11.2026 r. do godziny 15:00. Wnioskowane przedłużenie terminu umożliwi wszystkim Wykonawcom szczegółowe przeanalizowanie udzielonych wyjaśnień, uwzględnienie ewentualnych zmian w dokumentacji oraz prawidłowe i rzetelne skalkulowanie ceny ofertowej, zgodnie z ostatecznie potwierdzonymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi Zamawiającego.”

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia **16.11.2026 r. do godz. 23:59**. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana terminu składania ofert nie wpływa na termin realizacji zamówienia, który pozostaje bez zmian i upływa w dniu **31.12.2026 r.**